

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (กลุ่มบ้านนายเฉลิมพล)
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (กลุ่มบ้านนายเฉลิมพล) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (กลุ่มบ้านนายเฉลิมพล)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๔,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เจาะบ่อบาดาลขนาด ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร (ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร. ๔

๖.๒ แบบ ปร. ๕

๖.๓ แบบ ปร. ๖

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ส.ต.ท. สิริศักดิ์ หอมรื่น	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางทิวาพร บุญอนันต์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวกชพร จุลอำพันธ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านนายเฉลิมพล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 *ชุด*

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	*รายการ*	*ค่าก่อสร้าง*	*หมายเหตุ*
1	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร*	**734,738.89**	
2	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง*		
3	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม*		
4	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน*		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	*รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง*	**734,738.89**	
	ราคากลาง	**734,000.00**	
	(เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

วิศวกรโยธา สย.10660

สิบตำรวจโท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัด อบต. วังม่วง

.....อนุมัติ

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)

นายก อบต. วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านนายเฉลิมพล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 *หน้า*

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	533,526.00	1.3091	698,438.89	
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง				
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
5	งานไม่คิด f	36,300.00		36,300.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ ป้าย				
			รวมค่าก่อสร้าง	734,738.89	

จำนวน	1.00	ชุด	เฉลี่ย	734,738.89	บาท

—

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิบตำรวจโท..... (สิริศักดิ์ หอมรื่น) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... (นางสาวทิวาพร บุญอนันต์) กรรมการกำหนดราคากลาง

..... (นางสาวกชพร จุลอำพันธ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านนายเฉลิมพล)

ลักษณะงาน เจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้วลึกไม่น้อยกว่า 250 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	หมวดงานเจาะบ่อบาดาล								
1	บ่อบาดาลชนิดท่อ bs-m มอก. 277-2532	250.00	เมตร	2,100.00	525,000.00			525,000.00	
	ประเภท 2 ขนาด 6 นิ้ว								
	หมวดงานปากบ่อบาดาล								
1	โฟสวิทช์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
2	ท่อ PVC. 1 1/2 นิ้วยาว 4 เมตร ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	172.00	172.00			172.00	
3	นิปเปิลเหล็ก 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	80.00	160.00			160.00	
4	ยูเนี่ยนเหล็ก 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	160.00	320.00			320.00	
5	ประตูน้ำบอลวาว์ล 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	750.00	1,500.00			1,500.00	
6	เช็ควาว์ลทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	450.00	450.00			450.00	
7	ท่อ PVC. 1 1/2 นิ้วยาว 4 เมตร ชั้น 13.5	12.00	ท่อน	172.00	2,064.00			2,064.00	
8	ข้อต่อตรงเกลี่ยวนอก PVC 11/2 นิ้ว 13.5	12.00	อัน	15.00	180.00			180.00	
9	ข้อต่อตรงเกลี่ยวใน PVC 11/2 นิ้ว ชั้น 13.5	12.00	อัน	15.00	180.00			180.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							**533,526.00**	*บาท*

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิบตำรวจโท.....
(สิริศักดิ์ หอมรื่น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวทิวาพร บุญอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวกชพร จุลอำพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านนายเฉลิมพล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	จุด	1,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำขนาด 2.00 แรง	1.00	เครื่อง	23,000.00	
3	ตู้ควบคุมแบบสองฝาปิด-เปิด	1.00	ชุด	9,500.00	
4	มาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	งาน	2,800.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**36,300.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิบตำรวจโท..... ....

(สิริศักดิ์ หอมรื่น) (นางสาวทิวาพร บุญอนันต์) (นางสาวกชพร จุลอำพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง