

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นค่าก่อสร้างถังน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และเจาะบ่อบาดาลขนาด ø ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๖๕๓,๐๐๐ บาท (-หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๓,๐๐๐ บาท (-หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างหอถังน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และเจาะบ่อบาดาล ø ๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร (ตามแบบประมาณการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน๖๕๓,๐๐๐ บาท (-หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร. ๔

๖.๒ แบบ ปร. ๕

๖.๓ แบบ ปร. ๖

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ส.ต.ท. สิริศักดิ์ หอมรื่น	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นางพรนิมิตร อินทร์เลื่อม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 *ชุด*

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	*รายการ*	*ค่าก่อสร้าง*	*หมายเหตุ*
1	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร*	653,837.31	
2	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง*		
3	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม*		
4	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน*		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	*รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง*	653,837.31	
	ราคากลาง	653,000.00	
	(หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

วิศวกรโยธา สย.10660

สิบตำรวจโท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัด อบต. วังม่วง

.....อนุมัติ

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)

นายก อบต. วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 *หน้า*

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	475,737.00	1.3091	622,787.31	
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง				
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
5	งานไม่คิด f	31,050.00		31,050.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ ป้าย				
			รวมค่าก่อสร้าง	653,837.31	

จำนวน	1.00	ชุด เฉลี่ย	653,837.31	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิบตำรวจโท.....
(สิริศักดิ์ หอมรื่น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางพรนิมิตร อินทร์เลื่อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

ลักษณะงาน ก่อสร้างถังน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.พร้อมวางท่อ PVC.ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร และเจาะบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานถังสูงแบบแชมเปญ								
1	ถังประปารูปแชมเปญขนาด 15 ลบ.ม.สูง 15 ม.								
	พร้อมฐานและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ลูก	260,000.00	260,000.00			260,000.00	
	หมวดงานเจาะบ่อบาดาล								
1	ท่อเซาะร่องพีวีซี 4 นิ้วชั้น8.5	5.00	ท่อน	920.00	4,600.00			4,600.00	
2	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	3.00	กระป๋อง	280.00	840.00			840.00	
3	ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้วชั้น8.5	20.00	ท่อน	760.00	15,200.00			15,200.00	
4	กรวดขัดขนาด 3-5 มม.	2.00	ลบ.ม.	1,400.00	2,800.00			2,800.00	
5	ค่าเจาะบ่อ(ไม่น้อยกว่า)	100.00	เมตร			1,400.00	140,000.00	140,000.00	
6	คอนกรีตซาญบ่อ	4.00	ตร.ม.	310.00	1,240.00			1,240.00	
	หมวดงานขยายเขต								
1	ท่อพีวีซี ศก. 2 นิ้วชั้น8.5 มอก. ปลายบาน	125.00	ท่อน	200.00	25,000.00			25,000.00	
2	ขุดดิน วางท่อ กลบดิน	500.00	เมตร			28.00	14,000.00	14,000.00	
3	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	5.00	กระป๋อง	285.00	1,425.00			1,425.00	
4	ข้อต่อสามทาง pvc ขนาด 2 นิ้วลด 6 หุน	5.00	อัน	47.00	235.00			235.00	
5	ข้อต่อเกลียวนอก pvc ขนาด 2 นิ้วชั้น 8.5	4.00	อัน	45.00	180.00			180.00	
6	ฝาปิด pvc. ขนาด 2 นิ้วชั้น 8.5	1.00	อัน	45.00	45.00			45.00	
7	ท่อพีวีซี ศก. 6 หุนชั้น8.5 มอก.	1.00	ท่อน	46.00	46.00			46.00	
8	เทปพันเกลียว	4.00	ม้วน	20.00	80.00			80.00	
9	ประตูน้ำบอลวาว์ล 2 นิ้ว	2.00	อัน	760.00	1,520.00			1,520.00	
	หมวดงานปากบ่อบาดาล								
1	โฟสวิทช์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
2	ท่อ PVC. 1 1/2 นิ้วยาว 4 เมตร ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	172.00	172.00			172.00	
3	นิปเปิลเหล็ก 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	80.00	160.00			160.00	
4	ยูเนี่ยนเหล็ก 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	160.00	320.00			320.00	
5	ประตูน้ำบอลวาว์ล 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	750.00	1,500.00			1,500.00	
6	เช็ควาว์ลทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	450.00	450.00			450.00	
7	ท่อ PVC. 1 1/2 นิ้วยาว 4 เมตร ชั้น 13.5	12.00	ท่อน	172.00	2,064.00			2,064.00	
8	ข้อต่อตรงเกลี่ยวนอก PVC 11/2 นิ้ว 13.5	12.00	อัน	15.00	180.00			180.00	
9	ข้อต่อตรงเกลี่ยวใน PVC 11/2 นิ้ว ชั้น 13.5	12.00	อัน	15.00	180.00			180.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							**475,737.00**	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิบตำรวจโท.....
(สิริศักดิ์ หอมรื่น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางพรนิมิตร อินทร์เลื่อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	จุด	750.00	
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรง	1.00	เครื่อง	18,500.00	
3	ตู้ควบคุมแบบสองฝาปิด-เปิด	1.00	ชุด	9,000.00	
4	มาตรวัดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	งาน	2,800.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			31,050.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิบตำรวจโท..... (สิริศักดิ์ หอมรื่น) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... (นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง) กรรมการกำหนดราคากลาง

..... (นางพรนิมิตร อินทร์เลื่อม) กรรมการกำหนดราคากลาง