

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ราคากลางโครงการย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่ามายังหน้าสำนักงานหลังใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่ามายังหน้าสำนักงานหลังใหม่ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่า มายังหน้าสำนักงานหลังใหม่ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมเก็บรายละเอียดทำสีใหม่ โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑๙๘,๐๐๐.๐๐-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่ามายังหน้าสำนักงานหลังใหม่ / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๐๐๐.๐๐-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่า มายังหน้าสำนักงานหลังใหม่ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พร้อมเก็บรายละเอียดทำสีใหม่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๑๙๘,๐๐๐.๐๐-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ แบบ ปร. ๖

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๒. นางสาวกชพร จุลอำพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการ

๓. นางสาวศิริญา บุญรามณรงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่า มายังหน้าสำนักงานหลังใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 *ชุด*

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร*	**198,598.68**	
2	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง*		
3	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม*		
4	*กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน*		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	*รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง*	**198,598.68**	
	ราคากลาง	**198,000.00**	
		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

วิศกรโยธา สย.10660

สิบตำรวจโท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัด อบต. วังม่วง

.....อนุมัติ

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)

นายก อบต. วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่า มายังหน้าสำนักงานหลังใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 *หน้า*

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	151,915.16	1.3073	198,598.68	
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง				
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
5	งานไม่คิด f				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ ป้าย				
			รวมค่าก่อสร้าง	198,598.68	

จำนวน	1.00	ชุด	เฉลี่ย	198,598.68	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....
(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)	(นางสาวกชพร จุลอำพันธ์)	(นางสาวศิริญา บุญรามณรงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน: งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่า มายังหน้าสำนักงานหลังใหม่
ลักษณะงาน: ย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่า มายังหน้าสำนักงานหลังใหม่ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมเก็บรายละเอียดทำสีใหม่
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
แบบเลขที่:
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
คำนวณราคากลางโดย: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เมื่อวันที่:

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ย้ายที่จอดรถหน้าสำนักงานหลังเก่ามายังหน้าสำนักงานหลังใหม่	1.00	หลัง						
	ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมเก็บรายละเอียดทำสีใหม่								
1	งานดินขุด	11.23	ลบ.ม.			60.00	673.80	673.80	
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (ลูกบาศก์ st 240 ksc)	5.00	ลบ.ม.	2,248.00	11,240.00	327.00	1,635.00	12,875.00	
3	เหล็กเสริม								
	แผ่นเพลส ขนาด 0.15*0.15 หนา 15 mm.	12.00	แผ่น	2,352.00	28,224.00		0.00	28,224.00	
	L bolt ø 25 mm.	48.00	ชุด	350.00	16,800.00		0.00	16,800.00	
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	0.0500	ตัน	24,346.00	1,217.30	4,400.00	220.00	1,437.30	
	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย 16 มม.	0.5500	ตัน	22,915.00	12,603.25	3,600.00	1,980.00	14,583.25	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ และค้ำยัน	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00			8,000.00	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ	15.00	ตร.ม.			139.00	2,085.00	2,085.00	
5	ตะปู	2.00	กก.	60.00	120.00			120.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	38.935	116.81			116.81	
7	สีน้ำมัน	2.00	ถัง	1,750.00	3,500.00			3,500.00	
8	งานระบบไฟส่องสว่าง 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์/ติดตั้ง	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
9	งานตัดรื้อขนย้ายโครงหลังคาเหล็กพร้อมประกอบทำสีใหม่	1.00	งาน			52,000.00	52,000.00	52,000.00	
10	งานอื่นๆ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								**151,915.16**	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกชพร จุลอำพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริญา บุญรามณรงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง