

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขนาดความยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร ตกแต่งผนังด้วยหินธรรมชาติ พร้อมติดตั้งชื่อ “ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง”และตราสัญลักษณ์ จากวัสดุสแตนเลส โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๔๑๑,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง / ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๑,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขนาดความยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร ตกแต่งผนังด้วยหินธรรมชาติ พร้อมติดตั้งชื่อ “ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง”และตราสัญลักษณ์ จากวัสดุสแตนเลส

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๔๑๑,๐๐๐.๐๐-บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ แบบ ปร. ๖

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัลวิกา หวังกุศล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวชาณิภา เฉลิมวัฒน์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 *ชุด*

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร	411,480.05	
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง		
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	411,480.05	
	ราคากลาง	411,000.00	
		(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

วิศกรโยธา สย.10660

สิบตำรวจโท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัด อบต. วังม่วง

.....อนุมัติ

(นายสัมฤทธิ์ บุญราศรี)

นายก อบต. วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	314,755.64	1.3073	411,480.05	
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง				
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
5	งานไม่คิด f				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ ป้าย				
			รวมค่าก่อสร้าง	411,480.05	

จำนวน 1.00 ชุด เฉลี่ย 411,480.05 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....
(นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว)	(นางสาวกัลวิกา หวังกุศล)	(นางสาวชาณิภา เฉลิมวัฒน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน: งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ลักษณะงาน: ก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ขนาดความยาว 9.00 เมตร สูง 2.90 เมตร ตกแต่งผนังด้วยหินธรรมชาติ พร้อมติดตั้งชื่อ"ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง"และตราสัญลักษณ์จากวัสดุสแตนเลส
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 5 บ้านจิ๋วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
แบบเลขที่:
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
คำนวณราคากลางโดย: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เมื่อวันที่:

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	20.00	ลบ.ม.			60.00	1,200.00	1,200.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (ลูกบาศก์ st 240 ksc)	18.00	ลบ.ม.	2,248.00	40,464.00	327.00	5,886.00	46,350.00	
3	เหล็กเสริม								
	เหล็กตะแกรงไวร์เมช #0.20 ม.	18.00	ตร.ม.	35.00	630.00	6.00	108.00	738.00	
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	0.2300	ตัน	24,834.00	5,711.82	4,400.00	1,012.00	6,723.82	
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	0.0350	ตัน	24,346.00	852.11	4,400.00	154.00	1,006.11	
	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย 12 มม.	0.6204	ตัน	23,149.00	14,361.64	3,600.00	2,233.44	16,595.08	
	เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย 16 มม.	0.6640	ตัน	22,915.00	15,215.56	3,600.00	2,390.40	17,605.96	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ และค้ำยัน	85.00	ลบ.ฟ.	400.00	34,000.00			34,000.00	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ	55.00	ตร.ม.			139.00	7,645.00	7,645.00	
5	ตะปู	20.00	กก.	60.00	1,200.00			1,200.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	38.935	194.68			194.68	
7	ปูนฉาบ	85.00	ถุง	153.00	13,005.00			13,005.00	
8	ทรายหยาบ	35.00	ลบ.ม.	450.00	15,750.00			15,750.00	
9	ก่ออิฐบล็อก	24.00	ตร.ม.	139.00	3,336.00	69.00	1,656.00	4,992.00	
10	ฉาบผนัง	24.00	ตร.ม.			115.00	2,760.00	2,760.00	
11	งานตกแต่ง							0.00	
	งานตกแต่งด้วยหินธรรมชาติ	25.00	ตร.ม.	1,585.00	39,625.00	302.00	7,550.00	47,175.00	
	งานตกแต่งด้วยวัสดุสแตนเลส(,ตราสัญลักษณ์)	1.00	งาน	43,000.00	43,000.00			43,000.00	
	ปูพื้นด้วยหินธรรมชาติ	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	207.00	3,105.00	21,105.00	
12	ทาสี	306.00	ตร.ม.			35.00	10,710.00	10,710.00	
13	สีน้ำ ขนาด 18.9 ลิตร	2.00	ถัง	1,750.00	3,500.00			3,500.00	
14	งานระบบไฟส่งสว่าง 4 ชุด พร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	9,500.00	9,500.00			9,500.00	
15	งานรื้อรั้วเพื่อก่อสร้างป้าย(ขนทิ้ง)	1.00	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							**314,755.64**	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวยอดอนงค์ ทองขาว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัลวิกา หวังกุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชาณิภา เฉลิมวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง