



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน (สายกลุ่มบ้าน
นายศักดิ์ชัย ลือเนตร) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จะดำเนินการตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน (สายกลุ่มบ้านนายศักดิ์ชัย ลือเนตร) ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ตารางเมตร
พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง) โดยราคากลางของงาน
ก่อสร้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบอน (สายกลุ่มบ้านนายศักดิ์ชัย ลือเนตร) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่า) ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร. ๖
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโยธิน ปานช้าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสุภาวดี สังข์กลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๖.๓ นายเอกรัฐ ทองดีนอก	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนายศักดิ์ชัย ลือเนตร)
 แบบเลขที่ /2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร		
2	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง	499,464.32	
3	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน		
	 ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,464.32	
	ราคากลาง	499,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

.....ผู้ประมาณการ

(นายโยธิน ปานช้าง)

ผอ.กองช่าง

ส.ต.ท.....เห็นชอบ

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)

ปลัด อบต.วังม่วง

.....อนุมัติ

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายก อบต.วังม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนายศักดิ์ชัย ลือเนตร)
 แบบเลขที่ /2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร				
2	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	366,606.23	1.3624	499,464.32	
3	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน				
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				

รวมค่าก่อสร้าง

499,464.32

ขนาดหรือพื้นที่	จำนวน	796.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	627.47	บาท/ตร.ม.
-----------------	-------	--------	-------	--------	--------	-----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโชนัน ปานช้าง.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ สว่าง.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกวิทย์ ทองดี.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน
 ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 199 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 796 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบอน (กลุ่มบ้านนายศักดิ์ชัย ลือนเนตร)
 แบบเลขที่ /2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ปรับเกลี่ยแต่งทับแน่นพื้นทางเดิม	796.00	ตร.ม.			10.63	8,461.48	8,461.48	
2	งานลงลูกรังหนา 0.10 ม.	79.60	ลบ.ม.	252.34	20,086.26			20,086.26	
3	งานปรับเกลี่ยบดทับแน่นชั้นลูกรัง	796.00	ตร.ม.			10.63	8,461.48	8,461.48	
4	ทรายรองพื้นหรือรองตะแกรง #200	39.80	ลบ.ม.	420.56	16,738.29	99.00	3,940.20	20,678.49	
5	งานคอนกรีต 1:2:4 (ลูกบาศก์ st 240 ksc)	119.40	ลบ.ม.	1,836.00	219,218.40	306.00	36,536.40	255,754.80	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh 4 มม. @ 0.20 m.	796.00	ตร.ม.	35.00	27,860.00	5.00	3,980.00	31,840.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 15	0.0626	ตัน	19,271.00	1,205.40	47.00	2.94	1,208.34	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	19.40	ลบ.ฟ.	403.00	7,819.21			7,819.21	
	- ค่าแรงไม้แบบ	59.70	ตร.ม.			110.00	6,567.00	6,567.00	
8	ตะปู	14.93	กก.	56.07	836.84			836.84	
9	วัสดุรองต่อ ยางแอสฟัลต์ผสมทราย	155.20	ม.	7.00	1,086.40	2.10	325.92	1,412.32	
10	ท่อคสล. ขนาด 0.60 ม. 1 จุด	6.00	ท่อน	481.00	2,886.00			2,886.00	
11	ค่าแรงขุดวางท่อ	6.00	ลบ.ม.			99.00	594.00	594.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								366,606.23	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นาย.....)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นาย.....)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นาย.....)
 กรรมการกำหนดราคากลาง